

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย่างแสง)		
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
วงเงินที่ได้รับจัดสรร	499,000	บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงตุกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร		
ราคากลางคำนวณ วันที่	วันที่ 21	เมษายน พ.ศ. 2566	
เป็นเงิน	497,000	บาท	(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
บัญชีประมาณราคากลาง	ปร.4 ปร.5 ปร.6		
รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

(นายประดิษฐ์ ยศศรี) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธาน กรรมการ

(นางกชพรรณ กงวัง) นักพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นางสาวปิยมาศ ภูขาว) นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ


(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ


รายการค่าประมาณการก่อสร้าง


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างแสง)
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ห่างตามสภาพพื้นที่
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา (ซอยอ่างแสง) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4-ป.ร.5 จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566


ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	28,671.11	39,061.52	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	335,738.47	457,410.10	1.3624
3	งานดินลูกรัง	624.36	850.63	
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	365,033.94	497,322.25	
	คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ		497,000.00	
	เป็นตัวอักษร	(ใส่สามเหลี่ยมขึ้นเจ็ดพันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1  ประธานกรรมการ
 (นายประดิษฐ์ ยศศรี) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2  กรรมการ
 (นางกชพรรณ กงวิง) นักพัฒนาชุมชน

3  กรรมการ
 (นางสาวปิยมาศ ภูขาว) นักวิชาการสาธารณสุข

4  กรรมการ
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5  กรรมการ
 (นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ







ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายชาญ ไต้สิงห์) นายก อบต.

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างแสง)
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังให้ต่ำตามสภาพพื้นที่
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุตรพัฒนา (ซอยอ่างแสง) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	365,033.94	1.3624	497,322.25	Factor F งานทางฯ
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	365,033.94		497,322.25	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				497,000	ราคา 578.28 / ตรม.
เป็นตัวอักษร			(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ ชคศรี) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - 2  กรรมการ
(นางกชพรรณ กงวิง) นักพัฒนาชุมชน
 - 3  กรรมการ
(นางสาวปิยมาศ ภูขาว) นักวิชาการสาธารณสุข
 - 4  กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 5  กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ ไต้ะสิงห์) นายก อบต.

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย่างแสง)
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสูตรพัฒนา (ขอย่างแสง) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายหยาบ	43.00	ลบ.ม.	666.77	28,671	28,671.11	-ค่างานต้นทุน
	รวม					28,671.11	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	860.00	ม ²	371.87	319,809.92	319,809.92	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 19 มม.	1.00	รอยต่อ	228.41	228.41	228.41	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	31.00	รอยต่อ	135.10	4,188.18	4,188.18	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø DB 16 มม.	34.00	รอยต่อ	153.06	5,203.96	5,203.96	-ค่างานต้นทุน
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	332.00	เมตร	19.00	6,308.00	6,308.00	-ค่างานต้นทุน
	รวม					335,738.47	
3	งานดินลูกรัง						
	- ลงลูกรังไหล่ทาง	5.16	ลบ.ม.	121.00	624.36	624.36	-ค่างานต้นทุน
	รวม					624.36	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						365,033.94	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ
 (นายประดิษฐ์ ยศศรี) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4กรรมการ
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

2กรรมการ
 (นางกชพรรณ กงวัง) นักพัฒนาชุมชน

5กรรมการ
 (นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

3กรรมการ
 (นางสาวปิยมาศ ภูขาว) นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายชาญ โต้ะสิงห์) นายก อบต.

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย่อแสง)
ปริมาณงาน	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงอุ้งรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 15 บ้านคลองตาสุทรพัฒนา (ขอย่อแสง) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมันอำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท)

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดเบา	=	1.77 บาท/ตร.ม.
-------------------------	---	----------------

งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต

....ทรายหยาบรองพื้น (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)		665 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	666.77 บาท/ลบ.ม.
... รวมคำนวณต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>666.77 บาท/ลบ.ม.</u>

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์ (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)	=	2,504.00 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)	=	665 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย (ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน มีนาคม 2566)	=	655 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,892.30 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,892.30 บาท/ลบ.ม.</u>

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	24,299.00 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	5.560000 กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	<u>135.10 บาท/รอยต่อ</u>

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	2.230 กก./เมตร	=	25,607.00 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 19 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	1.115 กก.	=	1.115000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	8.920000 กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR) พร้อมแผ่นโฟมหนา 0.02 ม.		=	<u>228.41 บาท/รอยต่อ</u>

LONGITUDINAL JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø DB 16 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.580 กก./เมตร	=	24,218.00	บาท/ตัน
- เหล็ก Ø DB 16 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.790 กก.	=	0.790000	กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก DB 16 มม.. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 8 ท่อน		=	6.320000	กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø DB 16 มม.. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	153.06	บาท/รอยต่อ


งานหยอดคยาง


- ค่าวัสดุยาง AC-60/70 1 รอยต่อ		=	4.000	บาท/เมตร
- ค่าหยอดคยางรอยต่อคอนกรีต		=	15.00	บาท/เมตร
... ต้นทุนงานหยอดคยาง		=	19.000	บาท/เมตร


งานดินถมรั้วไหล่ทาง


- ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	60.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ถูกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน		=	32.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 8 กม.		=	24.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	116.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกลี่ย		=	5.00	บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ		=	121.00	บาท/ลบ.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1  ประธานกรรมการ
(นายประคิษฐ์ ชุศศรี) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2  กรรมการ
(นางกชพรรณ กงวัง) นักพัฒนาชุมชน

3  กรรมการ
(นางสาวปิยมาศ กุขาว) นักวิชาการสาธารณสุข

4  กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5  กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ ไ้ตะสิงห์) นายก อบต.

ประมาณการถนนคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างแสง)
 ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงลูกรังใหญ่ทางตามสภาพพื้นที่
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 15 บ้านคลองคาสุตรพัฒนา (ซอยอ่างแสง) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ประมาณการผิวทางคอนกรีต

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร	
ขนาดพื้นที่คอนกรีต 1 แผง	กว้าง 5 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	25	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง 5 เมตร x ยาว 172 เมตร x 0.15 ม.	=	129.00	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000 / 5,000.00	=	30.00 บาท / ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	2,098.02 + 30.00	=	2,128.02 บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	=	25	ตร.ม.	25.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	25 ตร.ม x 0.15 ม.	=	3.75 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	3.75 ลบ.ม. x 2,128.02	=	7,980.075 บาท

ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต).

= (ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม.) x (ค่าขนส่งคอนกรีต) x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แผง)

	=	1 x 15.46 x 3.8	=	57.975	บาท
ค่าเหล็กทวายเมท 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	=	25 ตร.ม x 28.97	=	724.250	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	=	25 ตร.ม x 5.00	=	125.000	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	=	20.60 x 5 (ความยาว 1 แผง)	=	103.000	ลบ.ฟ.
ค่าปูผิวคอนกรีต	=	12.26 x 25	=	306.500	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	=	0.00 x 25	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=		=	9,296.800	บาท
ค่างานต้นทุน	=	9,296.80 / 25	=	371.872	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ
 (นายประคิษฐ์ ยศศรี) ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2กรรมการ
 (นางกชพรรณ กงวิง) นักพัฒนาชุมชน

3กรรมการ
 (นางสาวปิยมาศ ภูขาว) นักวิชาการสาธารณสุข

4กรรมการ
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ
 (นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายชาญ โต้ะสิงห์) นายก อบต.