ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างซ่อมแซม

๑. **ชื่อโครงการ**.....โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐..เมตร..จำนาน..๗..ท่อน.....หมู่ที่..๖..บ้านบ่อลูกรัง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว.....

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**.....๑๕,๖๐๐.....บาท.....หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน.....

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**.....โครงการวางท่อระบายน้ำ.....

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** .....๒๔.....กรกฎาคม.....๒๕๖๖.....

เป็นเงิน.....๑๕,๖๐๐.....บาท.....หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน.....

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๕.๑.....ปร. ๔ .....

๕.๒.....ปร. ๕ .....

๕.๓..... ปร. ๖.....

๕.๔.....

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ .....นางสาววรวรัญช์..เป็งดี.....ตำแหน่ง.....ผอ.กองสวัสดิการสังคม.....**ประธานกรรมการ**

๖.๒ .....นายบัญญัติ..หลำเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....**กรรมการ**

๖.๓ .....นางสาวสรารัตน์..สระบัวบาน.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ .....**กรรมการ**

แบบ ปร.6

สรุปผลประมาณราคากลางงานซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/งาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
แบบเลขที่	-
ฝ่าย/งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน	1 ชุด
กำหนดราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน	15,600.00	
	รวมยอดเงิน	15,600.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น	15,600.00	
	หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นางสาววรวรัญช์ เป็งดี) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายบัญญัติ หลำเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายก อบต.

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประเภทงาน (อาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลตลองหินปูน

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบปร.5 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F 1.3074	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ยอดยกมา)	11,945.00	3,671.89	15,616.89	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่างานเป็นเงินทั้งสิ้น			15,616.89	
	ปรับยอดเป็นเงิน			15,600.00	
ตัวอักษร	หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววรวรัญช์ เป็งดี) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายบัญญัติ หลำเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวสรารัตน์ สระบัวบาน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายก อบต.

ชื่อโครงการ/งาน โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน

สถานที่ หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานขุดฝังและกลบท่อระบายน้ำ**								
	1.1 ขุดฝังและกลบท่อระบายน้ำ (ด้วยรถขุดตัก)	1	จุด	0	0.00	4500.00	4500.00	4,500.00	
2	**งานวางท่อระบายน้ำ**								
	2.1 ท่อระบาย คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนรอยต่อท่อ	7	ท่อน	495	3465.00	50.00	350.00	3,815.00	
	2.2 ดินลูกรังถมคืน	30	ลบ.ม.	121	3630.00	0.00	0.00	3,630.00	
	รวมยอดยกไป							11,945.00	

แบบ ปร.6

สรุปผลประมาณราคากลางงานซ่อมแซม

หจก. .....

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ -

ฝ่าย/งาน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาโดย .....

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน		
	รวมยอดเงิน		
	ขอตั้งงบประมาณค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น		

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ..... บาท (.....)

ลงชื่อ.....

จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

สรุปผลการประมาณราคาค่าซ่อมแซม

แบบ ปร.5

หจก. .....

ประเภทงาน (อาคาร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่.....

ประมาณราคาตามแบบปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย.....

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F 1.3074	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ยอดยกมา)				
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ปรับยอดเป็นเงิน				
ตัวอักษร					

ขนาดหรือเนื้อที่ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด ..... บาท (.....)

ลงชื่อ.....

ผู้จัดการบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน

(ตามรายการประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณราคาโดย .....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และแรงงาน (บาท)	
1	งานขุดฝังและกลบท่อระบายน้ำ								
	1.1 ขุดฝังและกลบท่อระบายน้ำ (ด้วยรถขุดตัก)	1	จุด						
2	งานวางท่อระบายน้ำ								
	2.1 ท่อระบาย คสล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร พร้อมยาแนรอยต่อท่อ	7	ท่อน						
	2.2 ดินลูกรังถมคืน	30	ลบ.ม.						
	รวมยอดยกไป								