



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๔๗๓/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญ เข้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านนำเจริญ (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันตก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญ เข้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านนำเจริญ (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันตก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญ เข้ม หมู่ที่ ๑๒ บ้านนำเจริญ (สายสหกรณ์ฝั่งตะวันตก) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวขวัญฤทัย เชื้ออนจันทิก
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการฯ

๒. นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์
ครู

กรรมการ

๓. นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

๔. นายบัญญัติ หล้าเจริญ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

๕. นายพรหมพิราม โพธิมูล
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

อำนาจและหน้าที่





กำหนดราคากลาง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว โดยกำหนดให้ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงที่สามารถจะจ้างได้

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายชาญ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

16/10/2021

ปลัด อบต	
รองปลัด อบต	
ผอ.กอง	
ผู้ตรวจ	
จนท.พิมพ์	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ	
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	
วงเงินที่ได้รับจัดสรร	1,000,000	บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หินา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920ตร.ม.	
ราคากลางคำนวณ วันที่	วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563	
เป็นเงิน	997,500	บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
บัญชีประมาณราคากลาง	ปร.4 ปร.5 ปร.6	

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางขวัญฤทัย เขื่อนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด	ประธาน	กรรมการ
(นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู		กรรมการ
(นายตรีทิพย์ ศรีจักรสังข์) นักทรัพยากรบุคคล		กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ	
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกตั้งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920ตร.ม.	
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	
ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมันโซล่า 18.80 บาท)	

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดเบา	=	1.58 บาท/ตร.ม.
งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต		
...ทรายหยาบรองพื้น	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน สิงหาคม 2563)	642.53 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	644.11 บาท/ลบ.ม.
... รวมคำนวณต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>644.11 บาท/ลบ.ม.</u>

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน สิงหาคม 2563)	=	2,398.75 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน สิงหาคม 2563)	=	642.53 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน สิงหาคม 2563)	=	535 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,735.44 บาท/ลบ.ม.	
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,735.44 บาท/ลบ.ม.</u>	

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	17,122.43 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 7 ท่อน	=	5.560000 กก.	
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)	=	<u>95.20 บาท/รอยต่อ</u>	

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	2.230 กก./เมตร	=	21,753.27 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 19 มม. ยาว 0.50 เมตร หนัก	1.115 กก.	=	1.115000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. วาง 7 ท่อน	=	7.805000 กก.	
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR) พร้อมแผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	=	<u>169.78 บาท/รอยต่อ</u>	

LONGITUDINAL JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø DB 16 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.578 กก./เมตร	=	18,841.12 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø DB 12 มม.ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.789 กก.	=	0.789000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก DB 16 มม.. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 9 ท่อน		=	7.101000 กก.
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø DB 16 มม.. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	<u>133.79 บาท/รอยต่อ</u>

งานหยอดคยง

- ค่าวัสดุคยง AC-60/70 1 รอยต่อ		=	4.375 บาท/เมตร
- ค่าหยอดคยงรอยต่อคอนกรีต		=	12.31 บาท/เมตร
... ต้นทุนงานหยอดคยง		=	16.685 บาท/เมตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	55.00 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ขุด - ขน		=	29.04 บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 8 กม.		=	17.00 บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	101.04 บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกลี่ย		=	5.00 บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ		=	106.04 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางขวัญฤทัย เชื้อนันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด

2กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู

3กรรมการ

(นายตรีทิพย์ ตรีจักรตั้งษ์) นักทรัพยากรบุคคล

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โปธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายค อบต.

ประมาณการถนนคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920ตร.ม.
สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประมาณการผิวทางคอนกรีต

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร		
ขนาดพื้นคอนกรีต 1 แฉก	กว้าง 6 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	30	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง 6 เมตร x ยาว 320 เมตร x 0.15 ม.	=	288.00	ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	150,000 / 5,000.00	=	30.00 บาท / ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	1,896.12 + 30.00	=	1,926.12 บาท / ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่	=	30	ตร.ม.	30.00 ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต	=	30 ตร.ม x 0.15 ม.	=	4.50 ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	=	4.50 ลบ.ม. x 1,926.12	=	8,667.540 บาท	
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) .					
	=	(ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม) x (ค่าขนส่งคอนกรีต)x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แฉก)			
	=	1 x 11.87 x 4.50	=	53.415 บาท	
ค่าเหล็กวางเมท 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	=	30 ตร.ม x 22.43 บาท	=	672.900 บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	=	30 ตร.ม x 5.00 บาท	=	150.000 บาท	
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง)	=	20.60 x 5 (ความยาว 1 แฉก)	=	103.000 ลบ.ฟ.	
ค่าปูผิวคอนกรีต	=	11.64 x 30	=	349.200 บาท	
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	=	0.00 x 30	=	- บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม			=	9,996.055 บาท	
ทำงานต้นทุน	=	9,996.05 / 30	ตร.ม	=	333.202 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางขวัญฤทัย เชื้ออนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด

2กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู

3กรรมการ

(นายตรีทิพย์ ศรีจักรสังข์) นักทรัพยากรบุคคล

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายชาญ ไช้สิงห์) นายก อบค.

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920ตร.ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	61,834.56	84,138.29	factor f=
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	666,177.64	906,467.92	1.3607
3	งานดินลูกรัง	5,089.92	6,925.85	
4	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	733,102.12	997,532.06	
	คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ		997,500.00	
	เป็นตัวอักษร	(เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ
 (นางขวัญฤทัย เขื่อนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด

2กรรมการ
 (นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู

3กรรมการ
 (นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์) นักทรัพยากรบุคคล

4กรรมการ
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ
 (นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายชาญ โต้ะสิงห์) นาย ก อบต.

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	733,102.12	1.3607	997,532.06	Factor F งานทางฯ
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	733,102.12		997,532.06	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				997,500	ราคา 519.55 / ตรม.
เป็นตัวอักษร		(เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางขวัญฤทัย เชื้อนจันทิก) หัวหน้าสำนักปลัด

2กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู

3กรรมการ

(นายตรีทิพย์ ศรีจักรสังข์) นักทรัพยากรบุคคล

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โทธิมุต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายชาญ ไต่สังข์) นายก อบต.

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 320 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,920ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 11 บ้านทรัพย์เจริญ เชื่อม หมู่ที่ 12 บ้านนำเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายหยาบ	96.00	ลบ.ม.	644.11	61,835	61,834.56	-ค่างานต้นทุน
	รวม					61,834.56	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,920.00	ม ²	333.20	639,747.51	639,747.51	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 19 มม.	3.00	รอยต่อ	169.78	509.35	509.35	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	60.00	รอยต่อ	95.20	5,712.04	5,712.04	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø DB 16 มม.	64.00	รอยต่อ	133.79	8,562.61	8,562.61	-ค่างานต้นทุน
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	698.00	เมตร	16.69	11,646.13	11,646.13	-ค่างานต้นทุน
	รวม					666,177.64	
3	งานดินลูกรัง						
	- ลงลูกรังไหล่ทาง	48.00	ลบ.ม.	106.04	5,089.92	5,089.92	-ค่างานต้นทุน
	รวม					5,089.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						733,102.12	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางขวัญฤทัย เขื่อนจันทัก) หัวหน้าสำนักปลัด

2กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู

3กรรมการ

(นายตรีทิพย์ ตรีจักรสังข์) นักทรัพยากรบุคคล

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายชาญ ไต่ะสิงห์) นายก อบต.