

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง







๑. ชื่อโครงการชุดลอกหน้าฝายบ้านเนินสะอาด.....หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสะอาด.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๕,๐๐๐.....บาท.....สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..ชุดหน้าฝายต้องไม่น้อยกว่า ๘,๓๐๐ ลบ.ม.ขนาดระยะชุดตามสภาพพื้นที่ และปรับปรุงประตูฝายน้ำล้น
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๘.....กุมภาพันธ์.....๒๕๖๕.....
เป็นเงิน.....๒๕๕,๐๐๐.....บาท.....สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.....ปร. ๔.....
 - ๕.๒.....ปร. ๕.....
 - ๕.๓.....ปร. ๖.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นางลัดดา สิมูอิตำแหน่ง.....ผอ.กองสวัสดิการสังคม.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒นายอนุชานารถ ชารีโคตร.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพ.....กรรมการ
 - ๖.๓นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์.....ตำแหน่ง.....ครู.....กรรมการ
 - ๖.๔นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธากรรมการ
 - ๖.๕นายอนุวัฒน์ ทิววิเศษ.....ตำแหน่ง.....ผู้ช่วยนายช่างโยธากรรมการ

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งาน	ฝ้าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ้าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน	1	ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ขุดลอกหน้าฝ้ายบ้านเนินสะอาด ปริมาณดินขุดหน้าฝ้ายต้องไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม.	254,000.00	
	ขนาดระยะขุดตามสภาพพื้นที่ และปรับปรุงประตูฝ้ายน้ำล้น		
	รวมยอดเงิน	254,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	254,000.00	
สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง







- | | | |
|--------|--|---------------------------------------|
| 1 | 
.....
(นางลัดดา สิมิธิ) | ประธานกรรมการ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม |
| 2 | 
.....
(นายนุชนารถ ชารีโคตร) | กรรมการ
พยาบาลวิชาชีพ |
| 3 | 
.....
(นางสาวกฤษณา ศรีจันท) | กรรมการ
ครู |
| 4 | 
.....
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) | กรรมการ
นายช่างโยธา |
| 5 | 
.....
(นายอนุวัฒน์ สีอวิเศษ) | กรรมการ
ผช.นายช่างโยธา |
| ลงชื่อ | 
.....
(นายชาญ ไต่ะสิงห์) | เห็นชอบ
นายก อบต. |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง					
ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน			แบบปร.5	
ประเภทโครงการ	ขุดลอกหน้าฝายบ้านเนินสะอาด ปริมาณดินขุดหน้าฝายต้องไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม.ขนาดระยะขุดตามสภาพพื้นที่ และปรับปรุงประตูฝายน้ำล้น				
	ตั้งรายการและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว				
ประมาณราคาตามแบบปร.5	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F 1.3357	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานขุดลอกดินหน้าฝายและทำแก้มลิงกักเก็บน้ำ	195,248.09	65,544.78	260,792.87	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1 ป้าย		1 ป้าย	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,792.87	
	ปรับยอดเป็นเงิน			254,000.00	
ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนนคอนกรีต

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการ
(นางลัดดา สิมูธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 - 2  กรรมการ
(นายนุชนารถ ชารีโคตร) พยาบาลวิชาชีพ
 - 3  กรรมการ
(นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์) ครู
 - 4  กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธา
 - 5  กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ สือวิเศษ) ผช.นายช่างโยธา
- ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ ไต๊ะสิงห์) นาย กอบต.

ประมาณราคาค่า ขุดลอกหน้าฝายบ้านเนินสะอาด ปริมาณดินขุดหน้าฝายต้องไม่น้อยกว่า 8,300 ลบ.ม.ขนาดระยะขุดตามสภาพพื้นที่ และปรับปรุงประตูฝายน้ำล้น
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดลอกหน้าฝาย								
	1.1 งานขุดเปิดหน้าดิน	8,300	ลบ.ม.	0	0	18.3	151890	151,890.00	ที่มาของ ส่วนแรงงาน
	1.2 งานขนย้ายดินพร้อมปรับเกรีย (ไม่เกิน 1 กม.)	5,100	ลบ.ม.	0	0	6.52	33252	33,252.00	อ้างอิงจากสำนักงบประมาณ
	ดินที่เหลือจากการปรับแต่งวางคันให้ไปไว้ที่สาธารณะ เช่น วัดหรือโรงเรียนหรือทางสาธารณะประโยชน์								ประมาณ
2	งานปรับปรุงประตูฝาย								
	2.1 แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 1.40 x 0.05 เมตร	16	แผ่น	350	5600	25	400	6,000.00	
	2.2 เหล็กเสริมเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 12 มม.	0.1	ตัน	25256.08	2525.608	3300	330	2,855.61	
	2.3 คอนกรีต 1:2:4	0.6	ลบ.ม.	1797	1006.32	436	244.16	1,250.48	
									ที่มาของ วัสดุ
									อ้างอิงจากการค้าภายใน จ.สระแก้ว
									ที่มาของ วัสดุ
									อ้างอิงจากการค้ากระทรวงพาณิชย์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							195,248.09	