



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๕๑๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนิน สะอาด หมู่ที่ ๑๔ สายหลักต่อเส้นเดิม ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มีความประสงค์จะ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ สายหลักต่อเส้นเดิม ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนด ราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินสะอาด หมู่ที่ ๑๔ สายหลักต่อเส้นเดิม ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|--|----------------|
| ๑. นางลัดดา สิมิธิ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นายภาณุพงศ์ โอโง่ง
นิติกร ปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๔. นายบัญญัติ หล้าเจริญ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นายพรหมพิราม โพธิมูล
นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |
- อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว โดยกำหนดให้ใกล้เคียงกับความ เป็นจริงที่สามารถจะจ้างได้

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายชาญ โตะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
วงเงินที่ได้รับจัดสรร	309,000 บาท (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกกรงไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
ราคากลางคำนวณ วันที่	วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เป็นเงิน	307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
บัญชีประมาณราคากลาง	ปร.4 ปร.5 ปร.6

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางลัดดา ลิ้มธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ประธาน	กรรมการ
(นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ โอโถง) นิติกร		กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน		กรรมการ

คำนวณต้นทุน

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินงาน	หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม ต.คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563
รายการประมาณราคาต่อหน่วย	(ราคาน้ำมันโซล่า 19.10 บาท)

งานปรับพื้นที่

- ค่าปรับพื้นที่ขนาดเบา	=	1.59 บาท/ตร.ม.
-------------------------	---	----------------

งานชั้นพื้นทางผิวคอนกรีต

...ทรายหยาบรองพื้น	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายน 2563)	642.53 บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ	=	644.12 บาท/ลบ.ม.
... รวมคำนวณต้นทุน ทรายหยาบรองพื้น	=	<u>644.12 บาท/ลบ.ม.</u>

งานคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ค่าปูนซีเมนต์	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายน 2563)	=	2,398.75 บาท/ตัน
- ค่าทรายหยาบ	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายน 2563)	=	642.53 บาท/ลบ.ม.
- ค่าหินย่อย	(ราคาพาณิชย์จังหวัด เดือน กันยายน 2563)	=	535 บาท/ลบ.ม.
... ต้นทุนคอนกรีต (ซีเมนต์ 336 กก. ทราย 0.715 ลบ.ม. หิน 0.8786 ลบ.ม.)	=	1,735.44 บาท/ลบ.ม.	
... ต้นทุนคอนกรีต C	=	<u>1,735.44 บาท/ลบ.ม.</u>	

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

CONTRACTION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.390 กก./เมตร	=	17,122.43 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 15 มม.ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.695 กก.	=	0.695000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 15 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 7 ท่อน	=	5.560000 กก.	
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 15 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)	=	<u>95.20 บาท/รอยต่อ</u>	

งานเสริมเหล็ก/รอยต่อ

EXPANSION JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	2.230 กก./เมตร	=	21,753.27 บาท/ตัน
- เหล็ก Ø RB 19 มม.ยาว 0.50 เมตร หนัก	1.115 กก.	=	1.115000 กก.
.... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก RB 19 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 7 ท่อน	=	7.805000 กก.	
.....รวมต้นทุนเหล็ก Ø RB 19 มม. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR) พร้อมแผ่นโฟมหนา 0.02 ม.	=	<u>169.78 บาท/รอยต่อ</u>	

LONGITUDINAL JOINT/ ช่วงรอยต่อ

- ค่าวัสดุเหล็ก Ø DB 16 มม. 1 เมตร (DOWEL BAR)	1.578 กก./เมตร	=	18,841.12	บาท/ตัน
- เหล็ก Ø DB 12 มม.ยาว 0.50 เมตร หนัก	0.789 กก.	=	0.789000	กก.
... รอยต่อ 1 รอยต่อ ใช้เหล็ก DB 16 มม.. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. วาง 9 ท่อน		=	7.101000	กก.
....รวมต้นทุนเหล็ก Ø DB 16 มม.. 1 ช่วงรอยต่อ (DOWEL BAR)		=	133.79	บาท/รอยต่อ







งานหยอดคยาง

- ค่าวัสดุยาง AC-60/70 1 รอยต่อ		=	4.375	บาท/เมตร
- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต		=	12.31	บาท/เมตร
... ต้นทุนงานหยอดคยาง		=	16.685	บาท/เมตร

งานดินลูกรังไหล่ทาง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง		=	55.00	บาท/ลบ.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุด - ขน)		=	29.04	บาท/ลบ.ม.
- ค่าขนส่งวัสดุที่แหล่งถึงหน้างานระยะทางโดยเฉลี่ย 8 กม.		=	17.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		=	101.04	บาท/ลบ.ม.
- ค่าปรับเกลี่ย		=	5.00	บาท/ลบ.ม.
....ต้นทุนค่าวัสดุ		=	106.04	บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 
1ประธานกรรมการ
(นางลัดดา สิมุธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 - 
2กรรมการ
(นางสุปรานอม ศาสฎกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - 
3กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ ไร่โถง) นิติกร
 - 
4กรรมการ
(นายบัญญัติ หล่ำเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 
5กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายชาญ ใต้สิงห์) นายก อบต.

ประมาณการถนนคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม ต.คลองหินปูน อําเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประมาณการผิวทางคอนกรีต

ความหนาของถนน คอนกรีต	=	0.15	เมตร	
ขนาดพื้นคอนกรีต 1 แฉก	กว้าง 5 เมตร x ยาว 5 เมตร	=	25	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	กว้าง 5 เมตร x ยาว 110 เมตร x 0.15 ม.	=	82.50	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 150,000 / 5,000.00	=	30.00	บาท / ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 1,892.66 + 30.00	=	1,922.66	บาท / ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 25 ตร.ม.	=	25.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	= 25 ตร.ม x 0.15 ม.	=	3.75	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม	= 3.75 ลบ.ม. x 1,922.66	=	7,209.975	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) .	= (ความยาวถนนน้อยกว่า 1 กม. ให้ใช้ 1 กม) x (ค่าขนส่งคอนกรีต)x (ปริมาณ คอนกรีต 1 แฉก)	=	1 x 11.59 x 3.75	= 43.463 บาท
ค่าเหล็กทแยงเมท 4 มม. @ 20 x 20 ซม.	= 25 ตร.ม x 22.43 บาท	=	560.750	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	= 25 ตร.ม x 5.00 บาท	=	125.000	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)	= 20.60 x 5 (ความยาว 1 แฉก)	=	103.000	ลบ.ฟ.
ค่าปูผิวคอนกรีต	= 11.54 x 25	=	288.500	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวคอนกรีต)	= 0.00 x 25	=	-	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		=	8,330.687	บาท
ค่างานต้นทุน	= 8,330.69 / 25 ตร.ม	=	333.227	บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางลัดดา สิมูธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม

2กรรมการ

(นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ โอโง่ง) นิติกร

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายค อบต.

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม
 เข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม ต.คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง + factor f (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรองพื้น	17,713.30	24,102.49	factor f =
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	191,879.59	261,090.56	1.3607
3	งานดินลูกรัง	1,749.66	2,380.76	
4	งานขยายไหล่ถนน, เทหุข้างรับคอสะพาน	14,389.79	19,580.18	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	225,732.34	307,153.99	
	คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ		307,000.00	
	เป็นตัวอักษร	(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางลัดดา สิมุขี) ผอ.กองสวัสดิการสังคม

2กรรมการ

(นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ไร่โตง) นิติกร

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อเห็นชอบ







(นายชาญ ไค้ะสิงห์) นายก อบต.

สรุปบัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม ต.คลองหินปูน อําเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อําเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	225,732.34	1.3607	307,153.99	Factor F งานทางฯ
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	225,732.34		307,153.99	
คิดใช้เป็นเงินงบประมาณ				307,000	ราคา 558.46 / ตรม.
เป็นตัวอักษร			(สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการ
(นางลัดดา สิมุธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม
- 2  กรรมการ
(นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- 3  กรรมการ
(นายภาณุพงศ์ โอโถง) นิติกร
- 4  กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 5  กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ โต้ะสิงห์) นายค อปค.

บัญชีประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
 หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 550 ตร.ม.
 สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 14 บ้านเนินสะอาด สายหลักต่อเส้นเดิม ต.คลองหินปูน อ.แก่งน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อ.แก่งน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรองพื้น						
	-ทรายหยาบ	27.50	ลบ.ม.	644.12	17,713	17,713.30	-ค่างานต้นทุน
	รวม					17,713.30	
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก						
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	550.00	ม ²	333.23	183,275.12	183,275.12	-ประมาณการ
	- เหล็ก Ø RB 19 มม.	1.00	รอยต่อ	169.78	169.78	169.78	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø RB 15 มม.	20.00	รอยต่อ	95.20	1,904.01	1,904.01	-ค่างานต้นทุน
	- เหล็ก Ø DB 16 มม.	22.00	รอยต่อ	133.79	2,943.40	2,943.40	-ค่างานต้นทุน
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	215.00	เมตร	16.69	3,587.28	3,587.28	-ค่างานต้นทุน
	รวม					191,879.59	
3	งานดินลูกรัง						
	- ลงลูกรังไหล่ทาง	16.50	ลบ.ม.	106.04	1,749.66	1,749.66	-ค่างานต้นทุน
	รวม					1,749.66	
4	งานขยายไหล่ถนน, เทหู่ข้างรับคอสะพาน						
	-งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เฉลี่ย 33 ตร.ม.x0.15 ม.	33.00	ม ²	333.23	10,996.51	10,996.51	-ประมาณการ
	- ลงลูกรังขยายไหล่ทาง	32.00	ลบ.ม.	106.04	3,393.28	3,393.28	
	รวม					14,389.79	
รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด						225,732.34	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1ประธานกรรมการ

(นางลัดดา สิมุธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม

2กรรมการ

(นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

3กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ ไช้โอง) นิติกร

4กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

5กรรมการ

(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายชาญ โตะสิงห์) นายก อบต.