



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๔๒๒/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านนำเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านนำเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านนำเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ๑. นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายปราชญยุทธ เดชสุภา
พยาบาลวิชาชีพ | กรรมการ |
| ๓. นางลัดดา สิมุธิ
หัวหน้ากองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๔. นายบัญญัติ หล้าเจริญ
นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๕. นายพรหมพิราม โพธิมูล
นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน | กรรมการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีหน้าที่ กำหนดราคากลาง ของงานที่จะดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว โดยกำหนดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถจะจ้างได้

ตั้ง ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายชาญ โตะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หน. ส่วน
ผู้ตรวจ
จนท. พิมพ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๒.. บ้านน้ำเจริญ (บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๐๑๓,๐๐๐.....บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๑๔.....พฤศจิกายน.....๒๕๕๙.....

เป็นเงิน.....๒,๐๑๓,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑.....ปร. ๔.....

๕.๒.....ปร. ๕.....

๕.๓.....ปร. ๖.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์.....ตำแหน่ง.....รองปลัด อบต.....ประธานกรรมการ

๖.๒นายปราชชญูทร เดชสุภา.....ตำแหน่ง.....พยาบาล ชำนาญการ.....กรรมการ

๖.๓นางลัดดา สิมิ.....ตำแหน่ง.....ผอ.กองสวัสดิการสังคม.....กรรมการ

๖.๔นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการ


๖.๕นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน.....กรรมการ

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่..12.. บ้านน้ำเจริญ (บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ่าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แนบ	จำนวน	1 ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร	2,013,000.00	
	รวมยอดเงิน	2,013,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	2,013,000.00	
สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1


.....
(นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์)


ประธานกรรมการ
รอง ปลัด อบต.

2


.....
(นายปราชชญูทร เดชสุภา)


กรรมการ
พยาบาล ชำนาญการ

3


.....
(นางลัดดา สิมูธิ)


กรรมการ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

4


.....
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

5


.....
(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ
นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ


.....
(นายชาญ ไต่สิงห์)

เห็นชอบ
นายก อบต.

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน				
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่..12.. บ้านน้ำเจริญ (บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสมบุรณ์) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง (ตามแบบและรายการ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด)				
แบบเลขที่.....					
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.5	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	1.3040	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยางสังเคราะห์ (ยอตกมา)	1,525,285.26	463,686.72	1,988,971.98	
2	งานครุภัณฑ์ (ยอตกมา)	36,000.00		36,000.00	
3	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,027,971.98	
	ปรับยอดเป็นเงิน			2,013,000.00	
ตัวอักษร	สองล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1


.....
(นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์)

ประธานกรรมการ

รอง ปลัด อบต.


2


.....
(นายปราชญยุทธ เดชสุภา)

กรรมการ

พยาบาล ชำนาญการ

3


.....
(นางลัดดา สิมูธิ)

กรรมการ

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

4


.....
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

5


.....
(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ

นายช่างสำรวจ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ


.....
(นายชาญ ไต่สิงห์)

เห็นชอบ

นายก อบต.

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน)

แบบ ปร.4 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่..12.. บ้านน้ำเจริญ (บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์) ตำบลคลองหินปูน อำเภอน้ำยืน จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างลาน คสล. ขนาด 20.00 x 40.00 ม.								
	- งานปรับพื้นที่	800.00	ตร.ม.	-	-	1.23	984.00	984.00	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	- งานลูกรังปรับระดับ	120.00	ลบ.ม.	110.00	13,200.00	5.00	600.00	13,800.00	อ้างอิงจากสำนักงบ
	- งานทรายหยาบรองพื้น (หนา 0.05 ม.)	40.00	ลบ.ม.	355.14	14,205.60	99.00	3,960.00	18,165.60	ประมาณ
	- งานเหล็กตะแกรง Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม	800.00	ตร.ม.	22.43	17,944.00	5.00	4,000.00	21,944.00	(เดือน ต.ค. 2559)
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	80.00	ลบ.ม.	1,971.00	157,680.00	306.00	24,480.00	182,160.00	
	- งานเหล็ก (Dower Bar) RB15mm.	83.40	กก.	19.99	1,667.17	3.30	275.22	1,942.39	
	- งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	467.29	4,672.90	133.00	1,330.00	6,002.90	
	- แผ่นพลาสติกใสรองพื้น กว้าง 1.20 ม.	800.00	ตร.ม.	5.00	4,000.00	2.00	1,600.00	5,600.00	
	- งานขัดหยาบพื้น คสล.	800.00	ตร.ม.	-	-	30.00	24,000.00	24,000.00	
	รวมค่างานลำดับที่ 1							274,598.89	
2	งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	0.70	ลบ.ม.	2,000.00	1,400.00	306.00	214.20	1,614.20	
	- เหล็ก RB 6 mm	3.35	กก.	24.54	82.21	4.10	13.74	95.94	
	- เหล็ก DB 12 mm	32.50	กก.	26.20	851.50	3.30	107.25	958.75	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	41.35	41.35	-	-	41.35	อ้างอิงจากการค้า
	- ไม้แบบ	4.60	ตร.ม.	467.29	2,149.53	133.00	611.80	2,761.33	ภายใน จ.สระแก้ว
	- Plate 500 x 500 x9 mm. (17.60 กก.)	70.40	กก.	25.00	1,760.00	12.00	844.80	2,604.80	(เดือน ต.ค. 2559)
	- เหล็กกลมดำ Ø 1.5" หนา 2.0 mm. (13.80 กก./ท่อน)	30.00	ท่อน	400.00	12,000.00	165.00	4,950.00	16,950.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.00	ตร.ม.	35.00	980.00	35.00	980.00	1,960.00	
	- โคมไฟแสงสว่างสปอร์ตไลท์ขนาด 400 วัตต์ (ชนิดกันน้ำ)	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	150.00	600.00	14,600.00	
	- สายไฟฟ้า NY 2 x 2.5 mm.(ร้อยท่อ) หรืออุปกรณ์ภายในสนามกีฬา	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- งานเดินสายเมนไฟฟ้า THW No.16	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมเบรกเกอร์และอุปกรณ์ควบคุมภายในตู้ (LOAD CENTER ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง เมนต์ขนาด 2P-45A ลูกเซอร์กิต ไม่น้อยกว่า 16A)	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่างานลำดับที่ 2							53,086.38	
3	งานพื้นสนามฟุตบอล								
	- งานสนามฟุตบอลพื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ (ยางพารา) ด้วยวิธีทดสอบ มอก. 2682 - 2558 เคลือบผิวด้วยวัสดุโพลียูรีเทน ขนาด 18.00 x 38.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 6.00 มม. พร้อมตีเส้นสนามตามมาตรฐาน	684.00	ตร.ม.	1,550.00	1,060,200.00	150.00	102,600.00	1,162,800.00	ที่มาของ ราคาวัสดุ อ้างอิงจากการการค้า กระทรวงพาณิชย์
	- งานทาสีพื้นขอบ สนามฟุตบอลสีทอปกัโพลียูรีเทน (สีแดงอิฐ)	116.00	ตร.ม.	300.00	34,800.00	-	-	34,800.00	(เดือน ต.ค. 2559)
	รวมค่างานลำดับที่ 3							1,197,600.00	
	รวมค่างาน 1+2+3 ยอดยกไป							1,525,285.26	

