

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย.....หมู่ที่...๑...บ้านค่ายเจริญ.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น...จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๘,๘๐๐.....บาท.....เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ความกว้างขุดเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ลึกเดิมเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ขุดให้ลึกใหม่เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ลบ.ม.
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๑๙.....พฤศจิกายน.....๒๕๖๒.....
เป็นเงิน.....๙๘,๐๐๐.....บาท.....เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.....ปร. ๔
 - ๕.๒.....ปร. ๕
 - ๕.๓.....ปร. ๖
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายสายชล กลัดบุบผา.....ตำแหน่ง.....ปลัด อบต.....ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ .. นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการ
 - ๖.๓นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมการ

สรุปผลประมาณราคากลาง

ชื่อโครงการ/งาน			
โครงการขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย ความกว้างขุดเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 ม.			
ขุดให้ลึกใหม่เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม.			
สถานที่ก่อสร้าง			
หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว			
ฝาย/งาน			
จำนวน 1 แผ่น			
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด			
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562			
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย	98,000.00	
	รวมยอดเงิน	98,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	98,000.00	
เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

.....

 (นายสายชล กลัดบุบผา)

ประธานกรรมการ
 ปลัด อบต.


2

.....

 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

3

.....

 (นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ

.....

 (นายชาญ ไต่สิงห์)

เห็นชอบ
 นายก อบต.

สรุปผลการประมาณการค่าชุดลอกคลอง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน					
ประมาณราคา โครงการชุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย ความกว้างชุดเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ลึกเดิมเฉลี่ย 2.50 ม.					
ชุดให้ลึกใหม่เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณงานดินชุดไม่น้อยกว่า 2,625 ลบ.ม.					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง (ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด)					
แบบเลขที่.....					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น					
กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		1.3375	
1	(ยอดยกมา)	73,467.00	24,795.11	98,262.11	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			98,262.11	
	ปรับยอดเป็นเงิน			98,000.00	
ตัวอักษร	เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ 2,625 ลบ.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 37.33 บาท/ลบ.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 ประธานกรรมการ
(นายสายชล กลัดบวบผา) ปลัด อบต.
 - 2 กรรมการ
(นายบุญฤดี หล้าเจริญ) นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 - 3 กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธา ชำนาญงาน
- ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายก อบต.

