

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้าง บ้านพักสถานีนอนมัยคลองตาสุตร .....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น...จังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๓๕๘,๐๐๐.....บาท.....หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดความกว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๘.....พฤศจิกายน.....๒๕๖๐.....

เป็นเงิน.....๑,๑๖๙,๐๐๐.....บาท.....หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑.....ปร. ๔ .....

๕.๒.....ปร. ๕ .....

๕.๓.....ปร. ๖ .....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....นางสาววรวิรัช เป็งดี.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อาวุโส.....ประธานกรรมการ

๖.๒ .....นายปราชญ์ยุทธ เดชสุภา.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....กรรมการ

๖.๓ .....นายจรูญศักดิ์ วงษ์สี .....ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุข.....กรรมการ

๖.๔ .....นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน .....กรรมการ


๖.๕ .....นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

## สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	ก่อสร้าง บ้านพักสถานีนอนามัยคลองตาสูตร ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	( สถานีนอนามัยคลองตาสูตร ) หมู่ที่..10.. บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ่าย/งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
แบบ ปร.4 , ปร.5	ที่แนบ	จำนวน	ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการก่อสร้าง บ้านพักสถานีนอนามัยคลองตาสูตร	1,169,000.00	
	รวมยอดเงิน	1,169,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	1,169,000.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1

.....  
  
 ( นางสาววรวิรัช เป็งดี )

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อ่าวโส

2

.....  
  
 ( นายปราชชญูทร เดชสุภา )

ประธานกรรมการ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


3

.....  
  
 ( นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี )

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุข


4

.....  
  
 ( นายบัญญัติ หล้าเจริญ )

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

5

.....  
  
 ( นายพรหมพิราม โพธิมูล )

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

.....  
  
 ( นายชาญ ไต่ะสิงห์ )







เห็นชอบ

นายก อบต.

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน					
ประเภทงาน	ก่อสร้าง บ้านพักสถานีอนามัยคลองตาสุตร ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	( สถานีอนามัยคลองตาสุตร ) หมู่ที่..10.. บ้านคลองตาสุตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง ( ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด )					
แบบเลขที่.....						
ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.5	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		1.3074	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร ( ยอดยกมา )	894,269.66		274,898.49	1,169,168.15	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00			3,000.00	
	เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%			
	เงินประกันผลงานหัก	0	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,169,168.15	
	ปรับยอดเป็นเงิน				1,169,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่	132.00 ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ	8,856.06 บาท/ตร.ม.					

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 .....  ประธานกรรมการ  
( นางสาววรวิรัช เป็งดี )  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อ่าวุโส
  - 2 .....  ประธานกรรมการ  
( นายปราชญยุทธ์ เดชสุภา )  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
  - 3 .....  กรรมการ  
( นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี )  
นักวิชาการสาธารณสุข
  - 4 .....  กรรมการ  
( นายบัญญัติ หล้าเจริญ )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - 5 .....  กรรมการ  
( นายพรหมพิราม โพธิมูล )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ลงชื่อ .....  เห็นชอบ  
( นายชาญ ไต่สิงห์ ) นายก อบต.



ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้าง บ้านพักสถานีนอนามัยคลองตาสูตร ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 11.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง (สถานีนอนามัยคลองตาสูตร) หมู่ที่.10.. บ้านคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

แบบ ปร.4 1/1

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์กรบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่								
1.1	งานตีฝั้ง	1.00	set	-	-		1,000.00	1,000.00	ที่มาของ ค่าแรงงาน
1.2	ขุดดิน	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00	อ้างอิงจากกรมบัญชี
1.3	ทรายหยาบขุมน้ำหนักแน่น	3.00	ลบ.ม.	630.00	1,890.00	91.00	273.00	2,163.00	กลาง
1.4	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,584.00	3,168.00	398.00	796.00	3,964.00	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	25.00	ลบ.ม.	1,791.00	44,775.00	485.00	12,125.00	56,900.00	
1.6	แบบหล่อคอนกรีต	120.00	ตร.ม.	300.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ	120.00	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	
	ไม้เคร่า	36.00	ลบ.ฟ.	150.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	เสาค้ำ	50.00	ต้น	28.00	1,400.00	10.00	500.00	1,900.00	
	ตะปู	20.00	กก.	37.00	740.00	-	-	740.00	
1.7	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	110.00	ตร.ม.	250.00	27,500.00	25.00	2,750.00	30,250.00	
	เหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	512	กก.	22.30	11,417.60	2.80	1,433.60	12,851.20	
	เหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	55.00	กก.	21.46	1,180.30	2.80	154.00	1,334.30	
	เหล็ก SR 24 Dia 12 มม.	779.00	กก.	25.25	19,669.75	2.80	2,181.20	21,850.95	
	เหล็ก SR 24 Dia 15 มม.	1,265.00	กก.	16.92	21,403.80	2.80	3,542.00	24,945.80	
	เหล็ก SR 24 Dia 19 มม.	147.00	กก.	25.23	3,708.81	2.80	411.60	4,120.41	
	ลวดผูกเหล็ก	30.00	กก.	38.00	1,140.00	-	-	1,140.00	
2	งานหลังคา								ที่มาของ วัสดุ
2.1	งานโครงหลังคาเหล็ก	148.40	ตร.ม.	-	-	180.00	26,712.00	26,712.00	อ้างอิงจากกรมการค้า
	อะเสเหล็ก 125x50x20x2.3 มม.	53.00	ท่อน	607.00	32,171.00	180.00	9,540.00	41,711.00	กระทรวงพาณิชย์
	เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	40	ท่อน	551.00	22040	165	6600	28,640	
	กระเบื้องหลังคาอลาคูสี	740.00	แผ่น	66.00	48,840.00	-	-	48,840.00	
	ครอบสันตะเข้หลังคา	31.00	ครอบ	52.00	1,612.00	-	-	1,612.00	
	ครอบสามทาง	5.00	ครอบ	46.00	230.00	-	-	230.00	
	ครอบปิดมุมปลาย	8.00	ครอบ	46.00	368.00	-	-	368.00	
	ตะปูเกลียว	2,000	ตัว	1.50	3,000	-	-	3,000.00	
	วางระบายนํ้า 6" + ท่อ 3" พร้อมท่อนํ้าทิ้งจาก รานํ้า	77.00	เมตร	750.00	57,750.00	-	-	57,750.00	
	รานํ้าตะเข้	29.00	เมตร	500.00	14,500.00	-	-	14,500.00	
	แผ่นปิดกันนก	77.00	ม.	10.00	770.00	5.00	385.00	1,155.00	
	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ทรายเมอร์ 6"	77	เมตร	57.00	4389	45	3465	7,854.00	
	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ทรายเมอร์ 8"	77	เมตร	82.00	6314	73	5621	11,935.00	
2.2	งานผนังและตกแต่ง								ที่มาของ วัสดุ
	ฝ้าเพดานอ็ปซิมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบโครงเคร่า	109.00	ตร.ม.	300.00	32,700.00	-	-	32,700.00	อ้างอิงจากกรมการค้า
	เหล็กอบสังกะสี								กระทรวงพาณิชย์
	ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด โครงเคร่าเหล็กอบสังกะสี	54.00	ตร.ม.	178.00	9,612.00	-	-	9,612.00	
	งานทาสีฝ้าสีนํ้า	163.00	ตร.ม.	38.00	6,194.00	35.00	5,705.00	11,899.00	
	ยอดยกไป							522,007.66	







