

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์.....หมู่ที่..๑๕.. บ้านคลองตาสุทรพัฒนา.....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๒๐,๐๐๐.....บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร
(ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนเป็นผู้กำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๒๕.....มกราคม.....๒๕๕๙.....
เป็นเงิน.....๓๒๐,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑.....ปร. ๔
- ๕.๒.....ปร. ๕
- ๕.๓.....ปร. ๖.....
- ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑นายสายชล กลัดบุบผา.....ตำแหน่ง.....ปลัด อบต.ประธานกรรมก
- ๖.๒นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์.....ตำแหน่ง.....รองปลัด อบต.กรรมการ
- ๖.๓นางลัดดา สิมูธิ.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม.....กรรมการ
- ๖.๔นายบัญญัติ หล่ำเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธากรรมการ
- ๖.๕นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างสำรวจกรรมการ

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่..15.. บ้านคลองตาสุทรพัฒนา ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ่าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน	1	ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์	320,000.00	
	รวมยอดเงิน	320,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	320,000.00	
สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1




(นายสายชล กลัดบุษผา)

ประธานกรรมการ

ปลัด อบต.

2



(นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์ตน)

กรรมการ

รอง ปลัด อบต.

3



(นางลัดดา สิมูธิ)

กรรมการ

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

4




(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ

นายช่างโยธา

5



(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ

นายช่างสำรวจ

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน				
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่.15.. บ้านคลองตาสูทรพัฒนา ตำบลคลองหินปูน อำเภอบางขัน จังหวัดสระแก้ว				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง (ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด)				
แบบเลขที่.....					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	2	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F 1.2726	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ยอดยกมา)	249,801.31	68,095.84	317,897.14	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	
	เงินในไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			320,897.14	
	ปรับยอดเป็นเงิน			320,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ประธานกรรมการ

(นายสายชล กลัดบวบผา)

ปลัด อบต.

2 กรรมการ

(นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์)

รอง ปลัด อบต.

3 กรรมการ

(นางลัดดา สิมิธิ)

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

4 กรรมการ

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

นายช่างโยธา

5 กรรมการ

(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

นายช่างสำรวจ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร

(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน)

แบบ ปร.4 1/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่..15.. บ้านคลองตาสุตรพัฒนา ตำบลคลองหินปูน อำเภอน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานตีฝักรวมและขุดดิน+โครงสร้าง								ที่มาของ ส่วนแรงงาน
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่และตีฝักรวม						3,000.00		อ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง
	1.2 งานถมดินลูกรังปรับพื้นที่	-	ลบ.ม.	140.00	-	80.00	-	-	กลาง
	1.3 งานขุดดินถมคืน	11.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
	1.4 ทราฮายาบ	1.00	ลบ.ม.	677.00	677.00	99.00	99.00	776.00	
	1.5 คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,692.00	1,692.00	398.00	398.00	2,090.00	
	1.6 คอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,920.00	7,680.00	498.00	1,992.00	9,672.00	
	1.7 งานไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	300.00	2,700.00	115.00	1,035.00	3,735.00	
	- ตะปู	3.00	ก.ก.	37.38	112.14		-	112.14	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	0.072	ตัน	25,577.00	1,841.54	4,100.00	295.20	2,136.74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 12 มม.	0.02	ตัน	25,256.00	454.61	3,300.00	59.40	514.01	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยขนาด 12 มม.	0.14	ตัน	26,203.00	3,616.01	3,300.00	455.40	4,071.41	
	- เหล็กตะแกรง 0.20ม. x .20 ม. ขนาด 4 มม.	-	ตร.ม.	23.00	-	5.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.00	ก.ก.	42.00	378.00	-	-	378.00	
	- เหล็กเพลส ขนาด 0.30 ม. X 0.30 ม.หนา10 มม.	6.00	แผ่น	750.00	4,500.00	200.00	1,200.00	5,700.00	ที่มาของ ราควัสดุ
	พร้อมเจาะรู								อ้างอิงจากกรมการค้า
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 15 มม.ทำเกลียว+หัวน็อต	24.00	เส้น	650.00	15,600.00	200.00	4,800.00	20,400.00	กระทรวงพาณิชย์
	- เหล็กเพลส ขนาด 0.15 ม. X 0.125 ม.หนา10มม.	6.00	แผ่น	500.00	3,000.00	150.00	900.00	3,900.00	เดือน ธ.ค. 58
	พร้อมเจาะรู								
	- เหล็กเพลส สามเหลี่ยมเชื่อมโครงถัก หนา10 มม.	6.00	แผ่น	500.00	3,000.00	200.00	1,200.00	4,200.00	
	- เสาเหล็ก I-BEAM 150X125 mm.	6.00	ท่อน	6,510.00	39,060.00	2,170.00	13,020.00	52,080.00	
4	งานหลังคา								
	4.1 เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	21.00	ท่อน	686.00	14,406.00	-	-	14,406.00	
	4.1 เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2mm.	4.00	ท่อน	115.00	460.00	-	-	460.00	
	4.2 ท่อเหล็กกลมผิวดำ สก.1 1/2 นิ้ว หนา 2 มม.	17.00	ท่อน	273.00	4,641.00	-	-	4,641.00	
	4.3 ท่อเหล็กกลมผิวดำ สก. 2 นิ้ว หนา 2 มม.	20.00	ท่อน	357.00	7,140.00	-	-	7,140.00	
	4.4 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 2"x2" หนา 2 มม	19.00	ท่อน	330.00	6,270.00	-	-	6,270.00	ที่มาของ ราควัสดุ
	4.5 แผ่นหลังคา METAL SHEET พร้อมอุปกรณ์	115.00	ตร.ม.	280.00	32,200.00	80.00	9,200.00	41,400.00	อ้างอิงจากกรมการค้า
	4.6 ครอบมุม METAL SHEET	16.00	เมตร	220.00	3,520.00	50.00	800.00	4,320.00	ภายใน จ.สระแก้ว
	4.7 บานเกร็ด (LOUVER)	202.00	เมตร	150.00	30,300.00	-	-	30,300.00	
	4.8 ลวดเชื่อม	10.00	กล่อง	115.00	1,150.00	-	-	1,150.00	
	4.9 สกรูปลายสว่าน ยึดแผ่น	90.00	ตัว	6.00	540.00	-	-	540.00	
	4.10 ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็กหลังคา (เหนารวม)	L/S	L/S					8,000.00	
	4.11 รางน้ำสังกะสี ขนาด 6 นิ้ว พร้อมขอร์ด+ค่าแรง	10.00	เมตร	600.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	รวมยอดยกไป							238,481.31	

