

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านโนนสมบัติ
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.....บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๗.....มีนาคม.....๒๕๕๙.....
- เป็นเงิน.....๔๙๙,๐๐๐.....บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.....ปร. ๔
 - ๕.๒.....ปร. ๕
 - ๕.๓.....ปร. ๖.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑นายสายชล กลัดบุบผา.....ตำแหน่ง.....ปลัด อบต.ประธานกรรมการ
 - ๖.๒นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์ตัน.....ตำแหน่ง.....รองปลัด อบต.กรรมการ
 - ๖.๓นางลัดดา สิมุธิ.....ตำแหน่ง.....หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม.....กรรมการ
 - ๖.๔นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธากรรมการ
 - ๖.๕นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างสำรวจกรรมการ

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ่าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ	จำนวน	1	ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์	499,000.00	
	รวมยอดเงิน	499,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	499,000.00	
สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1



(นายสายชล กลัดบุบผา)

ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.

2



(นางสิริกัญญา แสงศรีจันทรัตน์)

กรรมการ
รอง ปลัด อบต.


3



(นางลัดดา สิมิติ)

กรรมการ
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

4



(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ
นายช่างโยธา

5



(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ
นายช่างสำรวจ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน					
ประเภท งานอาคาร (ศาลาอเนกประสงค์)					
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 4 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน					
แบบเลขที่.....					
ประมาณราคาตามแบบปร.5 จำนวน 1 แผ่น					
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร (ยอดยกมา)	390,320.76	106,401.44	496,722.20	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
3	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			499,722.20	
	ปรับยอดเป็นเงิน			499,000	
ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

78 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

6,397.44 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 ประธานกรรมการ
(นายสายชล กลัดบุบผา) ปลัด อบต.
- 2 กรรมการ
(นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์) รอง ปลัด อบต.
- 3 กรรมการ
(นางลัดดา สิมิธิ) หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
- 4 กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธา
- 5 กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างสำรวจ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ศาลาเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร

(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานลูกตั้ง	45	ลบ.ม.	119	5355	0	0	5,355	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	1.1 งานขุดดินถมคืน	14	ลบ.ม.	0	0	99	1386	1,386	อ้างอิงจากสำนักงบ
	1.2 ทราดยหยาบ	4	ลบ.ม.	677	2708	99	396	3,104	ประมาณ
	1.3 คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	1	ลบ.ม.	1692	1692	398	278	1,970	(เดือน ม.ค. 2559)
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	12.24	ลบ.ม.	1920	23500.8	498	6095.52	29,596	
	1.5 งานไม้แบบ	20	ตร.ม.	400	8000	133	2660	10,660	
	- ตะปู	15	ก.ก.	37	555		0	555	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	0.085	ตัน	25577.00	2174.045	4100	348.5	2,523	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 9 มม.	0.113	ตัน	24160.00	2730.08	4100	463.3	3,193	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 12 มม.	0.242	ตัน	25256.00	6111.952	3300	798.6	6,911	
	- เหล็กตะแกรง 0.20ม. x .20 ม. ขนาด 4 มม.	130	ตร.ม.	22	2860	5	650	3,510	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15	ก.ก.	42	630	0	0	630	
	- เหล็กเพลส ขนาด 0.15 ม. X 0.15ม. หนา 6 มม.	8	แผ่น	300	2400	50	400	2,800	ที่มาของ ราคาวัสดุ
2	งานหลังคา								อ้างอิงจากกรมการค้า
	2.1 เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	25	ท่อน	686	17150	170	4250	21,400	ภายใน จ.สระแก้ว
	2.2 เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม.	33	ท่อน	766	25278	196	6468	31,746	(เดือน ม.ค. 2559)
	2.3 เหล็ก C-125x50x20x2.3 มม.	5	ท่อน	668	3340	230	1150	4,490	
	2.4 ไม้ฝาเซอร์รา 1"x6"	53	เมตร	35	1855	13	689	2,544	
	2.5 ไม้ฝาเซอร์รา 1"x8"	53	เมตร	55	2915	13	689	3,604	
	2.6 หลังคาสังกะสี (BK) ลอนสเปน แผ่นกว้าง 0.75 ม.	210	เมตร	140	29400	52	10920	40,320	
	2.7 ตะปูเกลียวหลังคา (BK)	500	ตัว	2	1000	0	0	1,000	
	2.8 ครอบสันหลังคา (BK)	15	เมตร	80	1200	50	750	1,950	
	2.9 ครอบข้างหลังคา (BK)	23	เมตร	80	1840	50	1150	2,990	
3	งานผนัง								ที่มาของ ราคาวัสดุ
	3.1 งานก่ออิฐบรีด	62	ตร.ม.	148	9176	65	4030	13,206	อ้างอิงจากกรมการค้า
	3.2 งานก่ออิฐบรีดช่องลม	3.72	ตร.ม.	148	550.56	65	241.8	792	กระทรวงพาณิชย์
	3.3 งานฉาบปูนเรียบ	125	ตร.ม.	73	9125	82	10250	19,375	(เดือน ม.ค. 2559)
	3.4 งานฉาบปูนเสา	17	ตร.ม.	73	1241	100	1700	2,941	
	3.5 งานขัดมันเรียบ	43	ตร.ม.	100	4300	61	2623	6,923	
	รวมยอดยกไป							225,474	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร
(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบัติ ตำบลคลองหินปูน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
	รวมยอดยกมา							225,474	
4	งานปุกระเบียง								
	4.1 ปุกระเบียงพื้นห้องน้ำ 8" x 8"	6	ตร.ม.	284	1704	153	918	2,622	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	4.2 ปุกระเบียงผนังห้องน้ำ 8" x 10"	11.2	ตร.ม.	245	2744	153	1713.6	4,458	อ้างอิงจากสำนักบ
	4.3 ปุกระเบียงพื้นอาคาร 12" x 12"	82	ตร.ม.	274	22468	158	12956	35,424	ประมาณ
5	งานฝ้าเพดาน								(เดือน ม.ค. 2559)
	5.1 ฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	59	ตร.ม.	200	11800	75	4425	16,225	
	5.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	84	ตร.ม.	250	21000	97	8148	29,148	
	5.3 ไม้ขอบฝ้า	80	เมตร	8	640	40	3200	3,840	
6	งานประตู								
	6.1 ประตูเหล็กม้วนแบบทึบ ลอนเดี่ยว หนา 0.7 มม. กว้าง 3 ม. สูง 3 ม. จำนวน 2 ข้าง ระบบมือดึง	18	ตร.ม.	1550	27900	0	0	27,900	
	6.2 ฝากดองประตูเหล็กม้วน ยาว 6 ม. พร้อมเสา	6	เมตร	2000	12000	0	0	12,000	
	6.3 ประตู PVC ชนิดกันน้ำ 0.70 x 1.80 ม.	1	ชุด	1580	1580	75	75	1,655	
7	งานทาสี								
	7.1 ทาสีอาคาร	125	ตร.ม.	35	4375	30	3750	8,125	
	7.2 ทาสีโครงหลังคา	100	ตร.ม.	35	3500	35	3500	7,000	ที่มาของ ราคาวัสดุ
8	งานไฟฟ้า								อ้างอิงจากกรมการค้า
	8.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x18 W กล่องกระจายแสง	3	ชุด	570	1710	135	405	2,115	ภายใน จ.สระแก้ว
	8.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W กล่องกระจายแสง	1	ชุด	675	675	150	150	825	(เดือน ม.ค. 2559)
	8.3 ชุดสวิทซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด	4	ชุด	37	148	10	40	188	
	8.4 ชุดสะพานไฟฟ้า	1	ชุด	300	300	45	45	345	
	8.5 มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ พร้อมสายไฟฟ้า	1	ชุด	8000	8000	0	0	8,000	
9	งานประปา,สุขาภิบาล								
	9.1 วงส้วม	8	วง	93	744	50	400	1,144	
	9.2 ฝาปิดวงส้วม	2	วง	86	172	25	50	222	
	9.3 ท่อ PVC ๑ 3/4"	12	เมตร	7	84	25	300	384	
	9.4 ท่อ PVC ๑ 4"	4	เมตร	46	184	54	216	400	
	9.5 ท่อ PVC ๑ 1"	4	เมตร	25	100	25	100	200	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	9.6 ฝาปิดช่องดูดส้วม คอนกรีต	2	ฝา	50	100	0	0	100	อ้างอิงจากกรมการค้า
	9.7 โถส้วมชนิดนั่งยองแบบมีฐาน	1	ชุด	1588	1588	150	150	1,738	กระทรวงพาณิชย์
	9.8 ก๊อกน้ำ	1	ชุด	65	65	0	0	65	(เดือน ม.ค. 2559)
	9.9 กระจกเงา	1	บาน	300	300	70	70	370	
	9.9.1 ทิวางสบู่	1	ชุด	299	299	55	55	354	
	รวมยอดยกไป							390,321	