

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ .....ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำผู้พิการ.....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๗๗,๐๐๐.....บาท.....ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันพันบาทถ้วน.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร .....
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๘.....พฤศจิกายน.....๒๕๖๐.....  
เป็นเงิน.....๕๓๑,๐๐๐.....บาท.....ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....

๕. บัญชีประมาณราคาากลาง

- ๕.๑.....ปร. ๔ .....
- ๕.๒.....ปร. ๕ .....
- ๕.๓.....ปร. ๖ .....
- ๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- ๖.๑ .....นางสาววรวรรักษ์ เบ็ญดี.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อวูโส.....ประธานกรรมการ
- ๖.๒ .....นายปราชญ์ยุทธ เดชสุภา.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....กรรมการ
- ๖.๓ .....นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี .....ตำแหน่ง.....นักวิชาการสาธารณสุข.....กรรมการ
- ๖.๔ .....นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน .....กรรมการ
- ๖.๕ .....นายพรหมพิราม โทธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

## สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
ประเภทงาน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำผู้พิการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	(สถานีอนามัยคลองหินปูน) หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง (ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด)		
แบบเลขที่.....			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.5	จำนวน	1 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำผู้พิการ	531,000.00	
	รวมยอดเงิน	531,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	531,000.00	
ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

.....

(นางสาววรรณี เบ็งดี)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อ่าวโส

2

.....

(นายปราชชญูทร เดชสุภา)

ประธานกรรมการ

พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

3

.....

(นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี)

กรรมการ

นักวิชาการสาธารณสุข

4

.....

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

5

.....

(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ







.....

(นายชาญ โตะสิงห์)

เห็นชอบ

นายก อบต.

## สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน					
ประเภทงาน	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำผู้พิการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร					
สถานที่ก่อสร้าง	(สถานีอนามัยคลองหินปูน) หมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง ( ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด )					
แบบเลขที่.....						
ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.5	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		1.3074	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร ( ยอดยกมา )	404,476.25		124,336.00	528,812.25	
2	ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00			3,000.00	
	เงินไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%			
	เงินประกันผลงานหัก	0	%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6	%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				531,812.25	
	ปรับยอดเป็นเงิน				531,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่						
เฉลี่ยราคาประมาณ						
	<p style="text-align: center;">คณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>1 .....  ประธานกรรมการ ( นางสาววรวิรัช เบ็งดี ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน อวูโส</p> <p>2 .....  ประธานกรรมการ ( นายปราชชญูทร เดชสุภา ) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p> <p>3 .....  กรรมการ ( นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี ) นักวิชาการสาธารณสุข</p> <p>4 .....  กรรมการ ( นายบัญญัติ หล้าเจริญ ) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>5 .....  กรรมการ ( นายพรหมพิราม โพธิมูล ) นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>ลงชื่อ .....  เห็นชอบ ( นายชาญ ไต่ะสิงห์ ) นายก อบต.</p>					

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำผู้พิการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร  
( ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน )

แบบ ปร.4 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ( สถานีอนามัยคลองหินปูน ) หมู่ที่..1.. บ้านค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่และตีฝัງ							3,000.00	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	1.2 งานขุดดินถมคืน	1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	อ้างอิงจากกรมบัญชี
	1.3 ดินลูกรังปรับระดับ	15.00	ลบ.ม.	105.00	1,575.00	99.00	1,485.00	3,060.00	กลาง
	1.3 ทราฮายาบ	2.00	ลบ.ม.	630.00	1,260.00	91.00	182.00	1,442.00	
	1.4 คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	1.00	ลบ.ม.	1,584.00	1,584.00	398.00	398.00	1,982.00	
	1.5 คอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,791.00	17,910.00	485.00	4,850.00	22,760.00	
	1.6 งานไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	300.00	3,000.00	133.00	1,330.00	4,330.00	
	1.7 งานไม้เคร่า, ค้ำยันแบบ	5.00	ตร.ม.	300.00	1,500.00	133.00	665.00	2,165.00	
	- ตะปู	3.00	ก.ก.	37.00	111.00			111.00	
	1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 6 มม.	0.090	ตัน	22,335.00	2,010.15	2,807.00	252.63	2,262.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 9 มม.	0.020	ตัน	21,464.00	429.28	2,807.00	56.14	485.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 12 มม.	0.524	ตัน	25,256.08	13,234.19	2,807.00	1,470.87	14,705.05	
2	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	5.00	ก.ก.	38.00	190.00	-	-	190.00	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	งานหลังคา								อ้างอิงจากกรมการค้า
	2.1 แผ่นเหล็กหัวเสา 0.20x0.20 ม.	10.00	แผ่น	250.00	2,500.00	100.00	1,000.00	3,500.00	กระทรวงพาณิชย์
	2.2 เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	24.00	ท่อน	794.00	19,056.00	-	-	19,056.00	
	2.3 เหล็ก C-75x45x15x3.2 มม.	17.00	ท่อน	607.00	10,319.00	-	-	10,319.00	
	2.5 ไม้เชิงชายสำเร็จรูป トラเมอร่า 6"	28	เมตร	57.00	1596	35	980	2,576.00	
	2.6 ไม้เชิงชายสำเร็จรูป トラเมอร่า 8"	28	เมตร	82.00	2296	35	980	3,276.00	
	2.7 กระเบื้องหลังคา BK ลอนสเปน	60.00	ตร.ม.	200.00	12,000.00	30	1,800.00	13,800.00	
	2.8 ครอบสัน BK	21.00	เมตร	150.00	3,150.00	20	420.00	3,570.00	
	2.9 ตะปูเกลียว	1	กล่อง	500.00	500	0	0	500.00	
	2.10 ลวดเชื่อม	4.00	กล่อง	115.00	460.00	-	-	460.00	
	2.11 ค่าแรงเชื่อมโครงเหล็กหลังคา ( เหนารวม )	L/S	L/S					8,000.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	3.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีกันชื้น	48.00	ตร.ม.	300.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	3.2 ไม้ม้อฝ้า	100.00	ม.	40.00	4,000.00	10.00	1,000.00	5,000.00	
4	งานพื้น								
	4.1 พื้นปูกระเบื้อง 24"x24"	12.00	ตร.ม.	550.00	6,600.00	180.00	2,160.00	8,760.00	
	4.2 พื้นปูกระเบื้อง 8"x8"	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	120.00	2,400.00	8,400.00	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	4.3 พื้นปูกระเบื้อง 8"x10"	56.00	ตร.ม.	242.00	13,552.00	120.00	6,720.00	20,272.00	อ้างอิงจากกรมการค้า
	4.4 พื้นปูกระเบื้องยางผิวสัมผัสกันลื่น 12"x12"	1.00	ตร.ม.	600.00	600.00	150.00	150.00	750.00	กระทรวงพาณิชย์
	ยอดยกไป							179,231.25	

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำผู้พิการ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร  
แบบ ปร.4 1/1

( ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน )

สถานที่ก่อสร้าง ( สถานีอนามัยคลองหินปูน ) หมู่ที่..1.. บ้านค่ายเจริญ ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย นายพรหมพิราม โพธิมูล ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา							179,231.25	
5	งานผนัง								
	5.1 ผนังก่อมวลเบา 20 ซม. X 60 ซม. X 10 ซม.	77.00	ตร.ม.	190.00	14,630.00	55.00	4,235.00	18,865.00	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	5.2 ผนังฉาบเรียบ	154.00	ตร.ม.	79.00	12,166.00	82.00	12,628.00	24,794.00	อ้างอิงจากกรมบัญชี
	5.3 งานฉาบเหลี่ยมเสา,คาน	137.00	เมตร	35.00	4,795.00	20.00	2,740.00	7,535.00	กลาง
	5.4 งานเสาเอ็น+ทับหลัง ค.ส.ล.	30	เมตร	100.00	3,000.00	30.00	900.00	3,900.00	
6	งานประตู-หน้าต่าง								
	6.1 หน้าต่างบานกระทุ้ง กรอบอลูมิเนียม	6	ชุด	2,500.00	15,000.00		-	15,000.00	
	6.2 ป2 บาน PVC ขนาด 0.80x1.00 ม.	1	ชุด	1,900.00	1,900.00	500.00	500.00	2,400.00	
	6.3 ป1 บานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม+สติกเกอร์ผู้พิการ	1	ชุด	11,000.00	11,000.00		-	11,000.00	
7	งานทาสี								
	7.1 ทาสีกันสนิม	90.00	ตร.ม.	38.00	3,420.00	35.00	3,150.00	6,570.00	
	7.2 ทาสีรองพื้น	46.00	ตร.ม.	35.00	1,610.00	30.00	1,380.00	2,990.00	
	7.3 ทาสีน้ำอะคริลิค (กึ่งเงา)	46.00	ตร.ม.	35.00	1,610.00	30.00	1,380.00	2,990.00	
8	งานไฟฟ้า								
	8.1 โคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	3.00	ชุด	360.00	1,080.00	115.00	345.00	1,425.00	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	8.2 โคมดาวไลท์	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	100.00	600.00	2,400.00	อ้างอิงจากกรมการค้า
	8.3 หลอดไฟดาวไลท์	6.00	ชุด	150.00	900.00	30.00	180.00	1,080.00	กระทรวงพาณิชย์
	8.2 ไฟกริ่งติดผนัง	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	200.00	1,000.00	3,750.00	
	8.3 ชุดสวิทซ์ไฟฟ้า ปิด - เปิด	6.00	ชุด	100.00	600.00	80.00	480.00	1,080.00	
	8.4 ปีกไฟฟ้า มีครอบกันน้ำ	2.00	ชุด	300.00	600.00	110.00	220.00	820.00	
	8.5 แผงควบคุมระบบไฟ	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	400.00	400.00	1,900.00	
	8.6 สายเมนดำ+แร็คยึดสาย	1.00	ม้วน	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	8.2 ตัวสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	8.2 สายไฟ	2.00	ม้วน	1,000.00	2,000.00	200.00	400.00	2,400.00	
9	งานสุขาภิบาล								
	9.1 โถส้วมชักโครก มีถังกักน้ำ	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	290.00	1,740.00	22,740.00	
	9.2 อ่างล้างหน้า	3	ชุด	840	2,520.00	290.00	870.00	3,390.00	
	9.3 ก๊อกน้ำ	6	ชุด	81.00	486.00	100.00	600.00	1,086.00	
	9.4 กระจกเงา	3	ชุด	150	450.00	80.00	240.00	690.00	
	9.5 สายชำระ	6	ท่อน	350	2,100.00	80.00	480.00	2,580.00	
	9.6 ตะแกรงรูน้ำทิ้ง	6	ชุด	150	900.00	50.00	300.00	1,200.00	
	9.7 ที่วางสบู่	3	ชุด	299	897.00	80.00	240.00	1,137.00	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	9.8 ถังรองกระดาดชำระ	6	ชุด	308	1,848.00	80.00	480.00	2,328.00	อ้างอิงจากกรมการค้า
	9.9 อ่างน้ำสำเร็จรูป	5	ชุด	850	4,250.00	-	-	4,250.00	กระทรวงพาณิชย์
	9.10 ถังบำบัด 1600 ลิตร	3	ชุด	12500	37,500.00	1,500.00	4,500.00	42,000.00	
	รวมยอดยกไป							380,531.25	

