ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** .....โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหาย สาเหตุจากฝนตกหนัก หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาว, หมู่ที่ ๕ บ้านดอนดินแดง, หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อลูกรัง , และหมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสะอาด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**.....๑๕๑,๐๐๐.....บาท.....หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.....

๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป**....วางท่อระบายน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหายตามจุด.....

หมู่ที่๓ บ้านวังยาว, หมู่ที่ ๕บ้านดอนดินแดง, หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อลูกรัง ,และหมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสะอาด ตามรายการประมณราคากำหนด

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** .....๑๙.....พฤศจิกายน.....๒๕๖๒.....

เป็นเงิน.....๑๔๕,๕๐๐.....บาท.....หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน.....

๕. **บัญชีประมาณราคากลาง**

๕.๑.....ปร. ๔ .....

๕.๒.....ปร. ๕ .....

๕.๓.....ปร. ๖ .....

๕.๔.....

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ .....นางสิริกัญญา แสงศรีจันท์รัตน์.....ตำแหน่ง.... รอง ปลัด อบต.....**ประธานกรรมการ**

๖.๒ .....นายบัญญัติ หลำเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....**กรรมการ**

๖.๓ .....นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....**กรรมการ**

แบบ ปร.6

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ประมาณราคา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหาย สาเหตุจากฝนตกหนัก
สถานที่	หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 14 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ จำนวน	1 ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหาย สาเหตุจากฝนตกหนัก	145,500.00	
	รวมยอดเงิน	145,500.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	**145,500.00**	
	หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ..... **ประธานกรรมการ**
(นางสิริกัญญา แสงศรีจันท์รัตน์) รอง ปลัด อบต.

2 ..... **กรรมการ**
(นายบัญญัติ หลำเจริญ) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

3 ..... **กรรมการ**
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... **เห็นชอบ**
(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายก อบต.

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคา	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านที่เกิดการชำรุดเสียหาย สาเหตุจากฝนตกหนัก
สถานที่	หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 14 ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
ฝ่าย/งาน กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ประมาณราคาตามแบบปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F 1.3624	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมู่ที่ 3 (ยอดยกมา)	16,850.00	6,106.44	22,956.44	
2	หมู่ที่ 5 (ยอดยกมา)	39,040.00	14,148.10	53,188.10	
3	หมู่ที่ 6 (ยอดยกมา)	32,920.00	11,930.21	44,850.21	
4	หมู่ที่ 14 จุดที่ 1 (ยอดยกมา)	13,700.00	4,964.88	18,664.88	
5	หมู่ที่ 14 จุดที่ 2 (ยอดยกมา)	4,300.00	1,558.32	5,858.32	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	1 ป้าย		1 ป้าย	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			145,517.94	
	ปรับยอดเป็นเงิน			145,500.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน				

ขนาดพื้นที่ถนนคอนกรีต ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 ..... ประธานกรรมการ
(นางสิริกัญญา แสงศรีจันท์รัตน์) รอง ปลัด อบต.

2 ..... กรรมการ
(นายบัญญัติ หลำเจริญ) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

3 ..... กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายชาญ โต๊ะสิงห์) นายก อบต.

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากน้ำไหลกัดเซาะ

สถานที่ หมู่ที่..3.. บ้านวังยาว ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานขุดดินโดยเครื่องจักร**								ที่มาของ **ค่าแรงงาน**
	1.1 ค่าขุดลื้อท่อ คสล.เดิมที่เสียหายทิ้ง	1	set	0	0	6000	6,000	6,000.00	อ้างอิงจากกรมบัญชี
2	**งานปรับพื้นที่**								กลาง
	2.1 ดินถม	60	ลบ.ม.	40	2,400	0	0	2,400.00	
	2.1 ดินลูกรัง	50	ลบ.ม.	105	5,250	0	0	5,250.00	
	2.2 ค่าปรับเกรี่ยดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	8	ชม.	0	0	400	3,200	3,200.00	
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							16,850.00	

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร วางคู่วางทั้งหมด 16 ท่อน แถวละ 8 ท่อน

สถานที่ หมู่ที่..5.. บ้านดอนดินแดง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร								ที่มาของ **ค่าแรงงาน**
1	**งานท่อคอนกรีต**								อ้างอิงจากกรมบัญชี
	1.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 1.00 x 1.00 เมตร	16	ท่อน	1150	18,400.00	0	0	18,400.00	กลาง
	1.2 ปูนทรายยาแนว+ค่าแรง (เหมา)	16	ท่อน	100.00	1,600.00	0	0	1,600.00	
	1.3 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ 0.35x3.00 ม.	18.00	ม.	100.00	1,800	30	540	2,340.00	
2	**งานขุดดินโดยเครื่องจักร**								
	2.1 ค่าขุดวางและฝังกลับ	16	ท่อน	500	8,000.00	0	0	8,000.00	
3	**งานลงลูกรังลงปรับหลังท่อ**								
	3.1 ดินลูกรัง	60	ลบ.ม.	105	6,300	0	0	6,300.00	
	3.2 ค่าปรับเกรี่ยดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	6	ชม.	0	0	400	2,400	2,400.00	
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							39,040.00	

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร วางคู่วางทั้งหมด 14 ท่อน แถวละ 7 ท่อน

สถานที่ หมู่ที่..6.. บ้านบ่อลูกรัง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร								ที่มาของ **ค่าแรงงาน**
1	**งานท่อคอนกรีต**								อ้างอิงจากกรมบัญชี
	1.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 1.00 x 1.00 เมตร	14	ท่อน	1150	16,100.00	0	0	16,100.00	กลาง
	1.2 ปูนทรายยาแนว+ค่าแรง (เหมา)	14	ท่อน	100.00	1,400.00	0	0	1,400.00	
	1.3 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ 0.35x3.00 ม.	14.00	ม.	100.00	1,400	30	420	1,820.00	
2	**งานขุดดินโดยเครื่องจักร**								
	2.1 ค่าขุดวางและฝังกลับ	14	ท่อน	500	7,000.00	0	0	7,000.00	
3	**งานลงลูกรังลงปรับหลังท่อ**								
	3.1 ดินลูกรัง	40	ลบ.ม.	105	4,200	0	0	4,200.00	
	3.2 ค่าปรับเกรี่ยดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	6	ชม.	0	0	400	2,400	2,400.00	
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							32,920.00	

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ทำการขุดปรับระดับท่อระบายน้ำคอนกรีตเดิมที่เสียหายให้ได้ระดับและแนวตรงตามพื้นที่ระบายน้ำ

สถานที่ หมู่ที่..14.. บ้านเนินสะอาด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานขุดดินโดยเครื่องจักร+ปูนทรายยาแนว**								ที่มาของ **ค่าแรงงาน**
	1.1 ค่าขุดวางและฝังกลับ	1	set	6000	6,000.00	0	0	6,000.00	อ้างอิงจากกรมบัญชี
	1.2 งานวางท่อ+ปูนทรายยาแนว+ค่าแรง (เหมา)	1	set	3000.00	3,000.00	0	0	3,000.00	กลาง
2	**งานลงลูกรังลงปรับหลังท่อ**								
	2.1 ดินลูกรัง	20	ลบ.ม.	105	2,100	0	0	2,100.00	
	2.2 ค่าปรับเกรี่ยดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	2	ชม.	0	0	400	800	800.00	
3	**งานท่อเสริมกันแตก**								
	3.1 ท่อคอนกรีต ขนาด 0.30x1.00 ม.	6	ท่อน	230	1,380	70	420	1,800.00	
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							13,700.00	

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำ จุดที่ 2

สถานที่ หมู่ที่..14.. บ้านเนินสะอาด ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**ปูนทรายยาแนว**								ที่มาของ **ค่าแรงงาน**
	1.2 ปูนทรายยาแนว+ค่าแรง (เหมา)	1	set	1000.00	1,000.00	0	0	1,000.00	อ้างอิงจากกรมบัญชี
2	**งานลงลูกรังลงปรับหลังท่อ**								กลาง
	2.1 ดินลูกรัง	20	ลบ.ม.	105	2,100	0	0	2,100.00	
	2.2 ค่าปรับเกรี่ยดินลูกรังด้วยเครื่องจักร	3	ชม.	0	0	400	1,200	1,200.00	
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
									ที่มาของ **ราคาวัสดุ**
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพานิชน์
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)							4,300.00	