

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านคลองฝักมิด (ซ.โรงเรียน).....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๔๐๔,๐๐๐.....บาท.....สี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ ม. โหล่ทางลูกรัง ๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท หมวดงานบำรุงทาง)

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๔.....กรกฎาคม.....๒๕๖๒.....

เป็นเงิน.....๓๙๘,๐๐๐.....บาท.....สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน.....

๕. บัญชีประมาณราคาากลาง

๕.๑.....ปร. ๔

๕.๒.....ปร. ๕

๕.๓.....ปร. ๖

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์.....ตำแหน่ง.... รอง ปลัด อบต.....ประธานกรรมการ

๖.๒นายเสกสันต์ ศรีบุบผา.....ตำแหน่ง.... เจ้าพนักงานธุรการ.....กรรมการ

๖.๓นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์.....ตำแหน่ง....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี.....กรรมการ

๖.๔นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง....นายช่างโยธากรรมการ


๖.๕นายพรหมพิราม โพธิมุข.....ตำแหน่ง....นายช่างโยธากรรมการ

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองผักกูด (ข.โรงเรียน) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ่าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แนบ	จำนวน	1 ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
1	สรุป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	398,000.00	
	รวมยอดเงิน	398,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	398,000.00	
สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


1

.....

 (นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์)

ประธานกรรมการ

รอง ปลัด อบต.

2

.....

 (นายเสกสันต์ ศรีบุผา)

กรรมการ

เจ้าพนักงานธุรการ

3


.....

 (นางสุปรานอม มาสุกกาญจน์)

กรรมการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


4

.....

 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ

นายช่างโยธา


5

.....

 (นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ

นายช่างโยธา

ลงชื่อ

.....

 (นายชาญ ไต่ะสิงห์)

เห็นชอบ

นายก อบต.







สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน				
ประเภทโครงการก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 148.00 ม. หนา เฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท หมวดงานบำรุงทาง)				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมิด (ช.โรงเรียน) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว				
ประมาณราคาตามแบบปร.5	จำนวน	1	แผ่น		
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562				
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	1.3624		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร	292,192.50	105,890.56	398,083.06	
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้าย	1 set		1 set	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,083.06	
	ปรับยอดเป็นเงิน			398,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ถนนคอนกรีต 740.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 538 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการ
 (นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์) รอง ปลัด อบต.
 - 2  กรรมการ
 (นายเสกสันต์ ศรีบุบผา) เจ้าพนักงานธุรการ
 - 3  กรรมการ
 (นางสุปรานอม ผาสุกกาญจน์) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 - 4  กรรมการ
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธา
 - 5  กรรมการ
 (นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธา
- ลงชื่อ  เห็นชอบ
 (นายชาญ ไต่ะสิงห์) นายก อบต.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 148.00 ม. ทนาคเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 740 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.กรมทางหลวงชนบท หมวดงานบำรุงทาง)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านคลองฝักมิด (ข.โรงเรียน) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม. ยาว 148 ม.								
	1.1 งานกรูยคันทางเดิม (ขนาดเบา)	740	ตร.ม.	0	0	1.68	1,243	1,243.20	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดทับคันทางเดิม	740	ตร.ม.	0	0	10.63	7866.2	7,866.20	อ้างอิงจากสำนักงบ
	1.3 คอนกรีต 280 Ksc.	111	ลบ.ม.	1789	198579	79.53	8827.83	207,406.83	ประมาณ
	1.4 ทรายรองพื้น	28	ลบ.ม.	642.53	17990.84	30.86	864.08	18,854.92	
	1.5 ลูกรังไหล่ทาง	22	ลบ.ม.	110	2420	5	110	2,530.00	
	1.6 เหล็กตะแกรง WIRE MESH ศก. 6 mm.@ 0.30 #	740	ตร.ม.	40	29600	5	3700	33,300.00	
	1.7 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB ศก. 19 มม.	0.227	ตัน	25233.65	5728.039	2.9	0.6583	5,728.70	
	1.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB ศก. 12 มม.	0.130	ตัน	19257.01	2503.411	3.3	0.429	2,503.84	
	1.9 ลวดผูกเหล็ก	8	กก.	38.32	306.56	0	0	306.56	
	1.10 ไม้แบบ คัด 25 %	9	ตร.ม.	300	2700	0	0	2,700.00	
	1.11 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบและไม้เคร่า	148	เมตร	0	0	20.6	3048.8	3,048.80	
	1.12 ยางแอสฟัลท์ผสมทรายหยอดร่อง	213	เมตร	12	2556	13.65	2907.45	5,463.45	
	1.13 แผ่นซันอ้อย (ใส่ตัด joint ทุกๆระยะ 50 เมตร)	1	แผ่น	500	500	95	95	595.00	
	1.14 แผ่นพลาสติกใส 1.20x100 เมตร	1	ม้วน	550	550	95	95	645.00	ที่มาของ ราควัสดุ
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									ภายใน จ.สระแก้ว
									ที่มาของ ราควัสดุ
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพาณิชย์
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยอดยกไป)								292,192.50	