

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

- ๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้าง หอกระจายเสียง จำนวน ๑ จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑.๘๕ เมตร
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น...จังหวัดสระแก้ว.....
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๘๔,๐๐๐.....บาท.....แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....
- ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการก่อสร้าง หอกระจายเสียง จำนวน ๑ จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๑.๘๕ เมตร
- ๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๒๓.....เมษายน.....๒๕๖๑.....
- เป็นเงิน.....๗๕,๐๐๐.....บาท.....เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน.....
- ๕. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑.....ปร. ๔
- ๕.๒.....ปร. ๕
- ๕.๓.....ปร. ๖
- ๕.๔.....







๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑นางลัดดา สิมูธิ.....ตำแหน่ง.....ผอ.กองสวัสดิการสังคม.....ประธานกรรมก
- ๖.๒นางสาวดลยา บุญชาติ.....ตำแหน่ง.....พยาบาลวิชาชีพ.....กรรมก
- ๖.๓นางสาวนฤมลพร วรรณ.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน.....กรรมก
- ๖.๔นายบัญญัติ หล่ำเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงานกรรมก
- ๖.๕นายพรหมพิราม โพธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมก

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	โครงการก่อสร้าง หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 11.85 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ่าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน	1	ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการก่อสร้าง หอกระจายเสียง	75,000.00	
	รวมยอดเงิน	75,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	75,000.00	
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1	 (นางลัดดา สิมิติ)	ประธานกรรมการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
2	 (นางสาวดลยา บุญชาติ)	กรรมการ พยาบาลวิชาชีพ
3	 (นางสาวนฤมลพร วรรณ)	กรรมการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
4	 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ)	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
5	 (นายพรหมพิราม โพธิมูล)	กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
ลงชื่อ	 (นายชาญ ไต่ะสิงห์)	เห็นชอบ นายก อบต.

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5







ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
ประเภท	โครงการก่อสร้าง หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 11.85 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
แบบเลขที่.....	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		1.3074	
1	ประเภทหอกระจายเสียง (ยกลายมา)	57,453.64	17,661.25	75,114.89	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	2.1 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	จำนวน 1 ป้าย		1 ป้าย	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			75,114.89	
	ปรับยอดเป็นเงิน			75,000.00	
ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน				

ขนาดปริมาณงาน	เมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  ประธานกรรมการ
(นางลัดดา สิมูธิ) ผอ.กองสวัสดิการสังคม
 - 2  กรรมการ
(นางสาวดลยา บุญชาติ) พยาบาลวิชาชีพ
 - 3  กรรมการ
(นางสาวนฤมลพร วรรณมา) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
 - 4  กรรมการ
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 5  กรรมการ
(นายพรหมพิราม โพธิมูล) นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายชาญ ไต่ะสิงห์) นายก อบต.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง หอกระจายเสียง จำนวน 1 จุด ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 11.85 เมตร

(ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1 จุด								ที่มาของ ค่าแรงงาน
	1.1 งานปรับเตรียมตีผังหาแนวและงานเบ็ดเตล็ดทั่วไป	1	set	0	0	2000	2000	2,000	อ้างอิงจากกรมบัญชีกลาง
	1.1 งานขุดดินถมคืน	5	ลบ.ม.	0	0	99	495	495	กลาง
	1.2 ทราวยหยาบ	1	ลบ.ม.	630	630	99	99	729	(เดือน เม.ย. 2561)
	1.3 คอนกรีตหยาบรองกันหลุม 1:3:5	1	ลบ.ม.	1584	1584	398	398	1,982	
	1.4 คอนกรีต 1:2:4	3	ลบ.ม.	1787	5361	498	1494	6,855	
	1.5 งานไม้แบบ	5.00	ตร.ม.	300	1500	133	665	2,165	
	- ตะปู	2	ก.ก.	37	74		0	74	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบขนาด 12 มม.	0.19	ตัน	25256.00	4798.64	3300	627	5,426	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	6	ก.ก.	38	228	0	0	228	
	- เหล็กเพลส Ø 0.12 ม.หนา 9 มม.พร้อมเจาะรู	9	แผ่น	100	900	0	0	900	
	1.8 ท่อเหล็ก BS - M ขนาด ศก. 2 นิ้ว	3	ท่อน	640	1920	0	0	1,920	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	1.9 ท่อเหล็ก BS - M ขนาด ศก. 3 นิ้ว	3	ท่อน	1100	3300	0	0	3,300	อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพาณิชย์
									(เดือน เม.ย. 2561)
2	งานหลังคา								
	2.1 ขุดโครงสร้างหลังคาคูมลำโพง	1	set	4000	4000	0	0	4,000	
	2.3 ลำโพง ขนาด 15 นิ้ว 100 วัตต์ พร้อมสายลูก	4	ชุด	1300	5200	0	0	5,200	
	2.4 เสาล้อฟ้าขนาดมาตรฐานพร้อมสายดิน	1	ชุด	950	950	0	0	950	
	2.5 สาย Drop wire 2 x 1.5	750	เมตร	13	9750	4	3000	12,750	
	2.6 เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40	1	ท่อน	340	340	90	90	430	
	2.7 ลวดเชื่อม	10	กล่อง	110	1100	0		1,100	
	2.8 ค่าแรงโครงเหล็กเสาหอกระจายเสียง (เหมา)	1	ชุด				5000	5,000	
3	งานทาสี								
	3.1 ทาสีกันสนิม	30	ตร.ม.	35	1050	30	900	1,950	
									ที่มาของ ราคาวัสดุ
									อ้างอิงจากกรมการค้า
									กระทรวงพาณิชย์
									(เดือน เม.ย. 2561)
	รวมค่าวัสดุ (รวมยอดยกไป)							57,453.64	