

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม.....หมู่ที่..๑๖.. บ้านคลองตะเคียนพัฒนา (ซอยบ้าน อบต.สังวาลย์).....
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน.....ตำบลคลองหินปูน.....อำเภอวังน้ำเย็น.....จังหวัดสระแก้ว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๘๖,๐๐๐.....บาท.....สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ทำการขยายด้านข้างเพิ่มออกอีก ๑ เมตร ให้กว้างใหม่จาก ๓ เมตร ให้เป็น ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ในส่วนที่ขยายเพิ่มไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. คลองหินปูนกำหนด)
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่๑๙.....มีนาคม.....๒๕๖๑.....
เป็นเงิน.....๓๗๔,๐๐๐.....บาท.....สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.....
๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑.....ปร. ๔

๕.๒.....ปร. ๕

๕.๓.....ปร. ๖.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑นางสาวขวัญฤทัย เชื้ออนันท์ก...ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักงานปลัดประธานกรรมการ

๖.๒นางนิตญา ล้วนสา.....ตำแหน่ง.....นักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ

๖.๓นายประวิทย์ ปรีมผล.....ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานธุรการ.....กรรมการ

๖.๔นายบัญญัติ หล้าเจริญ.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงานกรรมกา'


๖.๕นายพรหมพิราม โทธิมูล.....ตำแหน่ง.....นายช่างโยธา ชำนาญงาน.....กรรมกา'

สรุปผลประมาณราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งาน	ฝ้าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่..16.. บ้านคลองตะเคียนพัฒนา (ซอยบ้าน อบต.สังวาลย์) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว		
แบบเลขที่	-		
ฝ้าย/งาน	จำนวน	1	แผ่น
แบบ ปร.4 และ ปร.5	ที่แนบ	จำนวน	1 ชุด
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561		
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม	374,000.00	
	รวมยอดเงิน	374,000.00	
	ขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	374,000.00	
สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1


.....
(นางสาวขวัญฤทัย เชื้อเงินทีก)

ประธานกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

2


.....
(นางนิตญา ลำนสา)

กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3


.....
(นายประวิทย์ ปริ้มผล)


กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ

4


.....
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

5


.....
(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ


.....
(นายชาญ โต้ะสิงห์)

เห็นชอบ
นายก อบต.

สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทำการขยายด้านข้างเพิ่มออกอีก 1 เมตร					
ให้กว้างใหม่จาก 3 เมตร ให้เป็น 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในส่วนที่ขยายเพิ่มไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.					
(ตามแบบ อบต. คลองหินปูนกำหนด)					
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่..16.. บ้านคลองตะเคียนพัฒนา (ซอยบ้าน อบต.สังวาลย์) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว					
ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน					
ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น					
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		1.3624	
1	ประเภทงานถนน คสล. (ยอดยกมา)	274,520.39	99,486.19	374,006.58	
2	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา				
	2.1 ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	จำนวน 1 ป้าย		1 ป้าย	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			374,006.58	
	ปรับยอดเป็นเงิน			374,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ขนาดพื้นที่ถนนคอนกรีต

ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 
.....
(นางสาวขวัญฤทัย เชื้อนจันทิก)

ประธานกรรมการ
หัวหน้าสำนักงานปลัด

2 
.....
(นางนิตฎา ส้านสา)

กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3 
.....
(นายประวิทย์ ปริมผล)


กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการ

4 
.....
(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

5 
.....
(นายพรหมพิราม โพธิมูล)

กรรมการ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ 
.....
(นายชวูว โตะสิงห์)

เห็นชอบ
นายก อบต.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทำการขยายด้านข้างเพิ่มออกอีก 1 เมตร
ให้กว้างใหม่จาก 3 เมตร ให้เป็น 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ในส่วนที่ขยายเพิ่มไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต. คลองหินปูนกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่..16.. บ้านคลองตะเคียนพัฒนา (ซอยบ้าน อบต.สังวาลย์) ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตระแกรง								
	1.1 งานคอนกรีต 240 Ksc	60	ลบ.ม.	1792	107520	0	0	107,520.00	ที่มาของ ค่าแรงงาน
	1.2 งานทรายรองพื้น	20	ลบ.ม.	630	12600	30.86	617.2	13,217.20	อ้างอิงจากกรมบัญชี
	1.3 งานเหล็กตะแกรง 0.20 ม. x 0.20 ม. ขนาด 4 มม.	400.0	ตร.ม.	22.43	8972	5	2000	10,972.00	กลาง
	1.4 งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ DB ศก. 12 มม.	105	กก.	16.92	1776.6	3.30	346.5	2,123.10	(เดือน มี.ค.61)
	1.5 งานไม้แบบ คัด 25 %	15	ตร.ม.	150	2250	0	0	2,250.00	
	1.6 งานลูกรังไหล่ทาง	30	ลบ.ม.	100	3000	9.42	282.6	3,282.60	
	1.7 งานแอลพีลท์ผสมทรายหอยดรอง	400	เมตร	12	4800	13.65	5460	10,260.00	
	1.8 ค่าติดตั้งแบบ	400	เมตร	0	0	20.6	8240	8,240.00	
	1.9 ค่าปูผิวคอนกรีต	400	ตร.ม.	0	0	11.93	4772	4,772.00	
2	งานดินถมขยายถนน+ลูกรังรองพื้นทาง								
	2.1 ดินถมปรับพื้นที่	500	ลบ.ม.	70	35000	5	2500	37,500.00	
	1.6 งานลูกรังรองพื้นทาง	90	ลบ.ม.	100	9000	9.42	847.8	9,847.80	
									ที่มาของ ราคาวัสดุ
3	งานกดเข็มวางแผ่นพื้น								อ้างอิงจากกรมการค้า
	3.1 เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. x 3.00 ม.	31	ตัน	250	7750	87	2697	10,447.00	กระทรวงพาณิชย์
	3.2 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จ 0.30 x 3.00 ม.	120	แผ่น	300	36000	50	6000	42,000.00	(เดือน มี.ค.61)
4	งานวางท่อคอนกรีต								
	4.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.60 x 1.00 เมตร	5	ท่อน	420	2,100.00	0	0	2,100.00	
	4.2 ดิน	30	ลบ.ม.	70	2,100.00	0	0	2,100.00	
	งานยาวแนวท่อ+พื้นคอนกรีต								
	4.3 แผ่นพื้นสำเร็จ 0.30 x 3.00 ม.	4.00	แผ่น	300.00	1,200.00	0	0	1,200.00	
	4.4 ปูนทรายยาแนว+ค่าแรง+พร้อมค่าแรงวางท่อ	6.00	ท่อน	150.00	900.00	0	0	900.00	
	งานขุดดินโดยเครื่องจักร								
	4.5 ค่าขุดวางฝังกลบท่อด้วยเครื่องจักร	6	ซม.	0	0	700	4,200	4,200.00	
	งานลื้อถนน คสล.เดิม จุดที่จะวางท่อ								
	4.6 งานรื้อพื้นคอนกรีต เสริมเหล็ก	1	set	0	0.00	700.00	700.00	700.00	ที่มาของ ราคาวัสดุ
	4.7 งานคอนกรีต 240 Ksc	0.45	ลบ.ม.	1792	806.4	0	0	806.40	อ้างอิงจากกรมการค้า
	4.8 งานเหล็กตะแกรง 0.20 ม. x 0.20 ม. ขนาด 4 มม.	3.0	ตร.ม.	22.43	67.29	5	15	82.29	กระทรวงพาณิชย์
									(เดือน มี.ค.61)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ยกยกไป)							274,520.39	